

| CATEGORIE ERP | DESIGNATION | PARCELLE | ADRESSE | ETAT DES LIEUX | TRAVAUX PREVUS | BILAN PREVISIONNEL DES TRAVAUX | Début des Travaux | Fin des Travaux | 1ère période 2016 estimation financière | 2ème période 2017 estimation financière | 3ème période 2018 estimation financière |
|------------------------------|---|----------|---|--|--|---|---------------------|-------------------|---|--|---|
| 5ème | 1/ ANCIENNE CANTINE | AK 61 | 15 av du cabaret TROUY | Entrée Marche 12 cm /Porte 75 cm double battant (1.50 m) | FERMETURE ERP | Bâtiment abandonné à compter de 2018 | | | | | 0 |
| 5ème | 2/ BIBLIOTHEQUE | AK 68 | 3 rue du 19 mars 62 TROUY | Cheminement à refaire/ Place stationnement manquant PMR/ Margelle + 2 cm/ Porte 2 Battants un de 56 cm total 1,15 cm / Table accueil inexistante 70 cm+ WC non accessible (marche) | 1)Travaux de mise au norme WC : ouverture d'une porte sur l'extérieur des wc actues et transformation des 3 wc actuels en 1 wc PMR 2) mise en bitume du cheminement 3) Marquage d'une place stationnement PMR dans la cour 4) changement porte entrée pour une ouverture conforme et suppression de la margelle 5) mise en place table accueil | Travaux 2017 | Début 2ème semestre | Fin 2ème semestre | | 15000,00 4000,00 3000,00 500,00 | |
| 5ème | 3/ BIBLIOTHEQUE SALLE PEINTURE | AK 68 | 3 rue du 19 mars 62 TROUY | Salle 1er étage: escalier non accessible/ aucun cheminement/ entrée marche 10 cm/pas WC | FERMETURE SALLE PEINTURE en 2018 : délocalisation de l'activité au RDC du bâtiment | Activité délocalisée au RDC | Début 2ème semestre | Fin 2ème semestre | | | 0 |
| 5ème | 4/ CLUB HOUSE | AI 7 | Route de la Chapelle TROUY | marche terrasse > 2cm cheminement vestiaires/salle non accessible | 1) mise en place d'une rampe béton pour accès club house 2) mise en place d'un cheminement bitume de l'entrée du stade au club house | Travaux en 2016 | Début 2ème semestre | Fin 2ème semestre | 3000,00 4000,00 | | |
| 5ème | 5/ ECOLE MATERNELLE BOURG | AH 33 | place jean moulin | WC PMR manquant + porte < 77 cm | mise en accessibilité du WC PMR et changement porte | Travaux en 2016 | Début 2ème semestre | Fin 2ème semestre | 11 145,00 | | |
| 5ème | 6/ EGLISE | AK 69 | Place de l'église TROUY | marche de 15 cm - Porte de 90 cm | installation rampe amovible | Travaux en 2016 | Début 2ème semestre | Fin 2ème semestre | 500,00 | | |
| 5ème | 7/ MAIRIE | AK114 | Place du 8 mai 45 TROUY | ACCUEIL : porte 75 cm/double battants Margelle 4 cm + table accueil manquante SALLE DU CONSEIL : porte 75 cm/double battants, seuil 2,5 cm WC porte 71 cm (pas de WC PMR) | ACCUEIL : 1) Changement porte entrée pour supprimer le ressaut 2) Installation Boucle magnétique SALLE CONSEIL 1) Rampe amovible 2) mise en accessibilité du WC PMR | Travaux en 2017 | Début 2ème semestre | Fin 2ème semestre | | 5000,00 360,00 500,00 15 000,00 | |
| 5ème | 8/ MAIRIE ANNEXE | AB25 | 23 rte de chateaufort TROUY | cheminement sur le côté avec dénivelé < 1,20 cheminement de face 10 cm + entrée margelle 14 cm + 3cm table d'accueil à installer | 1)Sans changement Cheminement de côté mise en accessibilité du cheminement en façade 2)changement porte entrée pour supprimer le ressaut 3) mise en place d'une rampe amovible en façade 4) installation d'une table d'accueil 5) Installation boucle magnétique | Travaux 2018 | Début 2ème semestre | Fin 2ème semestre | | | 4000,00 500,00 500,00 360,00 |
| 5ème | 9/ MAISON DES ASSOCIATIONS+ SALLE MUSIQUE | AK 60 | 17 av du cabaret TROUY | 1) Entrées : largeur portes entrées Avant et Arrière OK - Marche 15 cm pour les deux entrées 2)Place PMR panneau manquant 3) Etage musique : Escalier/ Porte n°2 <77 cm | 1) mise en place d'une rampe amovible en façade 2) Mise en place panneau place PMR 3) FERMETURE SALLE DE MUSIQUE et délocalisation de l'activité au RDC | Activité délocalisée au RDC en 2018 travaux en 2017 | Début 2ème semestre | Fin 2ème semestre | | 500,00 200,00 | |
| 5ème | 10/ PREFAS DROIT ET GAUCHE | AK 67 | 3 rue du 19 mars 62 TROUY | Porte 71 cm double battants 1,50 WC porte entrée > 77 , intérieur inadapté PRM | voir travaux WC bibliothèque prévus qui serviront également aux préfas situés dans la même cour. | Travaux 2018 | Début 2ème semestre | Fin 2ème semestre | | | 0 |
| 5ème | 11/ SALLES PREFABRIQUES ASSOCIATIONS AGE OR et COMITE DES FETES | AK 60 | 17 av du cabaret TROUY | 1) CF : marche 40 cm/porte 76 cm 2) AGE OR : porte entrée ok / marche 41 cm , couloir entrée de salle inaccessible PMR WC inaccessible marche 8 cm et WC PMR inexistant | FERMETURE des DEUX SALLES délocalisation de l'activité | Déplacement activité prévue château Rozé | Début 2ème semestre | Fin 2ème semestre | | | 0 |
| IOP | 12/ SQUARE GARIN NERAUT (parcours) | ZB 236 | La trouée Verte rue des Frères lumières TROUY | Inaccessible PMR (3 barrières bois) | suppression des barrières bois | Travaux 2017 | Début 2ème semestre | Fin 2ème semestre | | 0 | |
| IOP | 13/ TENNIS | AI 7 | Route de la Chapelle TROUY | Marche 16 cm et pas cheminement | mise en place d'un cheminement bitumr mise en place d'une rampe définitive | Travaux accès 2017 | Début 2ème semestre | Fin 2ème semestre | | 4500,00 2000,00 | |
| IOP | 14/ CITY PARC BOURG | AI 7 | Route de la Chapelle TROUY | cheminement inaccessible - accès inférieur à 1,20 | Mise en place Accessibilité accès | Travaux en 2018 | Début 2ème semestre | Fin 2ème semestre | | | 0 |
| IOP | 15/ PARC DES LUTINS | AA 348 | rue des marjolaines TROUY | accès < 1,40 (90 cm) | mise en accessibilité de l'accès à 1,40 m | Travaux 2017 | Début 2ème semestre | Fin 2ème semestre | | 0 | |
| ESTIMATION FINANCIERE | | | | | | | | | 18645,00 | 50560,00 | 5360,00 |